



РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від _____ 2024 року

№ _____

м. Олександрія

Про передачу благодійної допомоги, отриманої від філії «АКТЕД» для місць компактного проживання

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», положень Закону України «Про гуманітарну допомогу», з метою забезпечення базових потреб внутрішньо переміщених осіб, враховуючи договір від 21.09.2022 між Олександрійською міською радою та філією «АКТЕД», акти приймання-передачі благодійної допомоги від 20.12.2023 №70, лист закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №35 Олександрійської міської ради Кіровоградської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Передати закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 35 Олександрійської міської ради Кіровоградської області благодійну допомогу, отриману від філії «АКТЕД» для місць компактного проживання, згідно з додатком.
2. Надати заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. право підписати акт приймання-передачі благодійної допомоги.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А.

Міський голова

Сергій КУЗЬМЕНКО

**Керуючий справами
виконавчого комітету**

Сергій ЗАВАЛІЙ

**Перелік благодійної допомоги,
переданої закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 35
Олександрійської міської ради Кіровоградської області**

№	Найменування виду робіт /Name of the type of work	Одиниц і вимірю вання /Unit of measure ment	Кількіст ь /Quantit у
1.	Performing work on the current repair of the shower room of the kindergarten building. The list of works and their volumes - according to Annex 1. Materials, tools and equipment are necessary for the performance of works - the contractor. / Виконання робіт з поточного ремонту кімнати душової будівлі дитячого садка. Матеріали, інструмент та обладнання необхідні для виконання робіт - підрядника.Перелік робіт та їх об'єми - згідно з додатком.	Service/ послуга	1
1.1	Демонтаж дерев'яних дверей разом з коробкою / Dismantling of wooden door together with door frame	шт./pcs.	1
1.2	Встановлення металопластикових дверей / Installation of metal-plastic doors	послуга/ service	1
1.3	Влаштування дверних укосів (штукатурка, фарбування з обох боків) / Arrangement of door slopes (plastering, painting on both sides)	м.п./m	5
1.4	Демонтаж світильника / Dismantling the lamp	шт./pcs.	1
1.5	Розбирання облицювання з керамічної плитки зі стін, розбирання покриття підлоги з керамічної плитки / Dismantling ceramic tile cladding from walls, dismantling ceramic tile floor covering	м2/m2	8
1.6	Прокладання проводу перерізом 3x2,5 Прокладання проводу перерізом 2x2,5 / Laying a wire with a section of 3x2.5 Laying a wire with a section of 2x2.5	м.п./m м.п./m	10 20
1.7	Прокладання каналізаційних труб діам. 50мм / Laying of sewer pipes d50 mm	м.п./m	10
1.8	Прокладання труби діам. 20мм / Pipe laying d20 mm	м.п./m	10
1.9	Встановлення трапів діам. 50мм /Installation of shower ladders d50 mm	шт./pcs.	1
1.10	Улаштування обмазувальної гідроізоляції Cerezit CR65 під стяжку в 2 шари 5мм / Installation of coating waterproofing Cerezit CR65 under screed in 2 layers of 5 mm	м2/m2	1,5
1.11	Влаштування цементної стяжки, товщина до 50 мм / Arrangement of cement screed, thickness up to 50 mm	м2/m2	1,5

1.12	Улаштування покриття підлоги з плиток керамічних / Arrangement of floor covering with ceramic tiles	м2/m2	1,5
1.13	Штукатурка стін, товщина шару 25 мм / Wall plaster, layer thickness 25 mm	м2/m2	16
1.14	Улаштування облицювання стін плитками керамічними / Installation of wall cladding with ceramic tiles	м2/m2	13
1.15	Встановлення змішувачів душових / Installation of shower faucets	шт./pcs.	1
1.16	Встановлення одинарної розетки / Installation of a single outlet	шт./pcs.	1
1.17	Монтаж підвісної стелі Армстронг / Installation of Armstrong suspended ceiling	м2/m2	1,5
1.18	Сверління отвору d100 мм в стіні під монтаж витяжного вентилятору /Drilling a d100 mm hole in the wall for the installation of an exhaust fan	шт./pcs.	1
1.19	Монтаж витяжного вентилятора /Installation of an exhaust fan	шт./pcs.	1
1.20	Пркладання труб (вентканалів) /Arrangement of ventilation from the exhaust fan to the grille of the ventilation channel	м/м	2
1.21	Демонтаж металевої труби d32 /Dismantling metal pipe d32	кг/kg	4,5
1.22	Монтаж світильників для підвісної стелі Армстронг / Installation of lamps for Armstrong suspended ceiling	шт./pcs.	1
1.23	Встановлення гачків для рушників та полицок для душового приладдя / Installation of towel hooks and shelves for shower accessories	шт./pcs.	2
1.24	Монтаж і підключення бойлера / Installation and connection of the boiler	шт./pcs.	1
1.25	Демонтаж чавунного радіатора опалення, вага до 0,11 тн / Dismantling of a cast-iron heating radiator, weight up to 0.11 tn	шт./pcs.	2
1.26	Монтаж сталевго радіатора, тип 22, підключення бокове, розмір 500x800 мм Монтаж сталевго радіатора, тип 22, підключення бокове, розмір 500x600 мм / Installation of a steel radiator, type 22, side connection, size 500x800 mm Installation of a steel radiator, type 22, side connection, size 500x600 mm	шт./pcs. шт./pcs.	1 1
1.27	Прибирання та вивезення будівельного сміття / Cleaning and removal of construction waste	тн/tn	2

**Керуючий справами
виконавчого комітету**

Сергій ЗАВАЛІЙ